

Håbols Fibernet ekonomisk förening (nedan Föreningen) inbjuder härmed intresserade anbudsgivare att inkomma med anbud på tryckning för utbyggnad av fibernät i Dals-Eds kommun, se karta.

För att komma fram med kanalisation måste vi på ett flertal platser ta oss igenom vägkroppar och vattendrag. Kanalisationen består av fiberslang med minsta böjradie på 50 cm. I rör efter tryckning skall flera slangar kunna passera. I offerten anges pris/meter tryckning inklusive rör med olika dimensioner samt i förekommande fall pris per timme. Styrd borring redovisas separat.

Pris/meter uppgift för tryckning emottas för dimensionerna 50, 63, 75 och 110 mm. Rören skall vara av klass SDR 14.

Samordning ska ske mellan huvudentreprenör, ev. underentreprenör och Håbols Fibernet ek för.

Antal tryckningar beräknade till totalt 40 st.

Företaget ska infinna sig för penetrering av vägbankar och mark under vattendrag inom 5 dagar från avisering av huvudentreprenör. Eventuella tillkommande arbeten får endast utföras på direkt beställning av Håbols Fibernet ek för.

I priserna ska alla kostnader ingå såsom personalkostnader, arbetsledning, transporter, administration, allt material.

Entreprenören tillhandahåller erforderlig grävmaskin med maskinförare om så krävs.

Befintlig infrastruktur ska användas där det är möjligt. Där infrastruktur saknas i samråd med markägare och föreningen

Anbudsgivaren ska ha god lokalkännedom.

För entreprenaden ska standardavtal AB04 vara tillämpligt.

För vägområden gäller Trafikverkets regler ABSF 09, ABRÖR 08, ABEL 07 m.fl. (hämtas på www.trafikverket.se).

Trafiksäkerhetskrav

Arbete längs Trafikverkets vägar kräver godkännande för arbete vid allmän väg. Anbudsgivaren ska kunna visa intyg över sådan utbildning. Anbudsgivare skall ombesörja TA-planer där sådana erfordras samt placera ut och bekosta erforderligt skyltmaterial och skyltning..

Avstängningsmaterial ska ingå. För järnvägsområde gäller Trafikverkets anvisningar för arbete vid järnväg. Bevakningskostnader står föreningen för.

Anbud

I priserna ska alla kostnader ingå såsom etablering och avetablering, transporter, arbetsledning, personalkostnader, maskinkostnader, vattenförsörjning, styrd borring, dragning av skyddsrör, stumsvetsning av rör, all material och administration.

I övrigt hänvisas till de av Föreningens upprättade administrativa föreskrifterna i anslutning till AMA AF 07.